

**भारत सरकार**  
**वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)**  
**कार्यालय महाप्रबंधक**  
**सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना**  
**गाजीपुर (उ०प्र०)—233001**

फा० सं० 2/14/भवन/2014

दिनांक 09.07.2018

प्रति

नोटिस बोर्ड/खजाना अनुभाग/कारखाना अभियन्ता

महोदय,

विषय:-भवन सं० 3 कोडीन फास्फेट की फर्श की मरममत के सम्बन्ध में

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्य/सेवाओं हेतु इस प्रतिष्ठान में पंजीकृत फर्मों से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 02.08.2018 तक .....4.00..... बजे तक दिया जा सकता है।

केवल जी० एस० टी० एन० पोर्टल पर जी० एस० टी० में रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होंगे।,उपरोक्त तिथि

एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटेशन दिनांक 02.08.2018 को .....4.30..... बजे खोली जायेगी।

क्र	कार्य का नाम व विवरण – भवन सं० 3 के फर्श व दीवार के मरममत के सम्बन्ध में	मात्रा/संख्या
1	2	3
1	Dismantling of old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish outside the factory 2x11.30x2= 45.2 Sqm 2x5x2=20 Sqm Total 65.20 Sqm	65.20 Sqm
2	Dismantling of old floor. 11.3x5x.08=4.52 cmt	4.52 cmt
3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering by cement course sand and stone aggregate size 20 mm in ratio 1:2:4 Area 11.30x5x.05 = 2.83 cmt.	2.83 cmt
4	Providing and fixing of first quality ceraminc glazed wall tiles confirming of IS 51622 thickness to be specified by manufactured of approved mark in all colour approved by Engineer incharge skirting, rises of steps and dados over 12 mm thick of cement mortar 1:3 (cement and couse sand) and jointing with cement slurry pointing in whitecement with pigment of area as per item No. 1	65.20 Sqm
5	Kota stone slab floatign over 20 mm (avarage) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbish and polishing complete with base of the cement mortar 1:4( 1 cement:4 coarse sand) Thickness of kota stone 25 mm. Area 11.3x5=56.5 Sqm	56.50 Sqm

**नोट**

- (i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम नं० 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत को अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- (ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- (iii) उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश प्राप्ति की तिथि से लगभग .....30..... दिनों के अंदर पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्य आदेश में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार दंड देय होगा। कार्य हेतु वास्तविक अवधि/ तारीख, कार्य आदेश में दी जायेगी। कार्य हेतु अधिक समय की मांग बिना समुचित कारण के स्वीकार नहीं होगी तथा इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (iv) अपंजीकृत फर्म द्वारा कोटेशन दिये जाने पर कार्य के कुल रू० 2800 /- सी० डी० आर के रूप में अग्रिम धनराशि प्रबंधक,

**शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम टेन्डर प्रति के साथ जमा करना होगा।** उपरोक्त सी0 डी0 आर0, को कार्य के संतोषजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर वापस कर दिये जाएंगे। सी0 डी0 आर0, टेन्डर के साथ न होने के स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (v) फर्मों द्वारा दिये गये दर की वैधता खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी।
- (vi) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गए समय सीमा में कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा इस संबंध में ज्यादा समय अवधि की मांग की जाती है उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।
- (vii) कार्य मे अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश /कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमो के अनुसार जुर्माना देना होगा।
- (viii) दर दाता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगा।
- (ix) महाप्रबंधक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।
- (x) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेण्ट्रल रूम) सं0 195 / 1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन नं0 09683900013 एवं जी0 एस0 टी0 नं0 09AAAGG0195B1ZS संलग्नक :- कोटेशन प्रोफार्मा

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

दिनांक .....

सेवा में,

महाप्रबंधक  
शासकीय अफीम एवं धारोद कारखाना  
गाजीपुर

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा0 सं0 .....2/57/मवन/2009... दिनांक 09.07.2018. के संदर्भ में मेरा दर निम्नवत है।

(अ) दर तथा आइटम वार विवरण

क्र सं0	कार्य का नाम व विवरण – मवन सं0 3 के फर्श एवं दीवार के मरममत के सम्बन्ध में	मात्रा /संख्या इकाई के साथ	दर / यूनिट	कर, यदि कोई देय हो	कुल कीमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dismantling of old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish outside the factory 2x11.30x2= 45.2 Sqm 2x5x2=20 Sqm Total 65.20 Sqm	65.20 Sqm			
2	Dismantling of old floor. 11.3x5x.08=4.52 cmt	4.52 cmt			
3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering by cement course sand and stone aggregate size 20 mm in ratio 1:2:4 Area 11.30x5x.05 = 2.83 cmt.	2.83 cmt			
4	Providing and fixing of first quality ceramic glazed wall tiles confirming of IS 51622 thickness to be specified by manufacturer of approved mark in all colour approved by Engineer incharge skirting, rises of steps and dados over 12 mm thick of cement mortar 1:3 (cement and coarse sand) and jointing with cement slurry pointing in white mixed with pigment of area as per item No. 1	65.20 Sqm			
5	Kota stone slab floatign over 20 mm (avarage) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbish and polishing complete with base of the cement mortar 1:4( 1 cement:4 coarse sand) Thickness of kota stone 25 mm. Area 11.3x5=56.5 Sqm	56.50 Sqm			

महा योग शब्दों में ( रू.....मात्र)

(ब) नियम व शर्तें

- मैं उपरोक्त कार्य का, कार्य आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करूंगा। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिये गए नियमों व शर्तों के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।
- अपंजीकृत फर्म होने के कारण रू0 2800 सी0 डी0 आर सं0 ..... दिनांक ..... रू0 ..... जो कि प्रबंधक, अफीम एवं धारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति के साथ जमा कर रहा हूं। मुझे उपरोक्त सी0 डी0 आर0, कार्य के संतापजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए। (लागू होने पर)
- मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी।
- मेरे द्वारा कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश, कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- मेरे द्वारा अन्य कोई शर्तें नहीं दी जा रही हैं।

भवदीय

( क )

स्थान :-

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

- (i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्रम संख्या 1 से 6 तक का सभी निविदियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।
- (ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।
- (iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महा योग शब्दों में अंकित किया गया है।

स्थान :-

दिनांक :-

( ख )

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

### धोषणा

मैं श्री ..... निविदा सं० ..... दिनांक.....

सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमिततायें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है।

स्थान :-

दिनांक :-

( ग )

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)  
कार्यालय महाप्रबंधक  
शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना  
गाजीपुर (उ०प्र०)-233001

फा० सं० 2/2/भवन/2013

दिनांक 09.07.2018

प्रति

नोटिस बोर्ड/खजाना अनुभाग

महोदय,

**विषय:- पोस्ट सं० 8,वाँच टॉवर निर्माण के सम्बन्ध में ।**

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्य/सेवाओं हेतु इस प्रतिष्ठान में पंजीकृत फर्मों से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 02.08.2018 तक .....4.00..... बजे तक दिया जा सकता है। केवल जी० एस० टी० एन० पोर्टल पर जी० एस० टी० में रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होंगे।,उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटेशन दिनांक..02.08.2018 को .....4.30..... बजे खोली जायेगी ।

क्र	कार्य का नाम व विवरण -	मात्रा/ संख्या
1	2	3
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated, earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed. All kinds of soil cum. 1x2.4x2.4x1.8 met= 10.368 cmt	10.368
2	brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: with cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand. 4x.2x.3x5mt =1.2 cmt	1.2
3	brick on edge flooring with bricks of class designation 7.5 on a bed of 12 mm cement mortar, including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non modular bricks: 1:4 (1 cement: 4 coarse sand). 1x5x5met = 25 sqm	25
4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering by 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand :8 graded stone aggregate 40 mm nominal size). 1x2.4x2.4x.15met = .864 cmt	0.864
5	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement- all work up to plinth level. 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand :4 graded stone aggregate 20 mm nominal size). Piller 1x2.4x2.4x.3 met = 1.728 4x.75x.75x.45 met = 1.0125 4x.45x.45x.45 met = 0.3645 4x.3x.3x.45 met = 0.162 Total = 3.267 cmt	3.267
6	Reinforced cement concrete work in beams, suspended floors, roofs having slope up to 15 landing, balconies, shelves, chajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, with 1:2:4 ( 1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size). Piller 4x.3x.3x9 met = 3.24 Beam 8x.3x.3x1.8 met = 1.296 4x.3x.3x3.3 met = 1.188 linter 4x.3x.2x1.2 met = .288 Roof 1st 1x3.3x3.3x.1 met = 1.089 Top roof 1x3.5x3.5x.1 met = 1.225 Piller for railing 8x.3x.2x1 met = .48 Total 8.806 cmt	8.806
7	Steel reinforcement for RCC work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete by hot rolled deformed bars. wight @ 2% valume of item No. 5&6 = .2415 cmtx7800= 1833.39 Kg. steel wight @ 7800 Kg. /cmt Total 1833.39 Kg.	1833.39
8	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for. A In Plinth 1x4x2.4x.3 = 2.88 4x4x.75x.45 = 5.4 4x4x.45x.45 = 3.24 4x4x.3x.45 = 2.16 Total =13.68 B above C 4x4x.3x9 = 43.2 8x4x.3x1.8 = 17.28 4x4x.3x3.3 = 15.84 4x4x.2x1.2 = 3.84 1x1x3.3x3.3 = 10.89 1x1x3.5x3.5 = 12.25 8x4x.2x1 = 6.4 side of roof 1x4x3.3x.1 = 1.32 1x4x3.5x.1 = 1.4 Total = 112.42 Total A+B 126.1 sqm	126.1

PTO

9	Half brick masonry with common burnt F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in super structure above plinth level up to floor V level. By cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) Room 4x2.7x1.2 = 12.96 sqm Railling 4x3.3x1 = 13.2 sqm Total 26.16 sqm	26.16
10	12 mm cement plaster of mix 1:6 (1 cement:6 coarse sand) Room 4x2.7x1.8 = 19.44 sqm Railling 4x3.3x1 = 13.2 sqm Total 32.64 sqm	32.64
11	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:6 (1 cement:6 coarse sand) Area as above item No. 10 = 32.64 sqm	32.64
12	6 mm cement plaster in ceiling of mix : 1:3 (1 cement : 3 fine sand) 1x3.3x3.3 = 10.89 sqm 1x3.5x3.5 = 12.25 sqm Total 23.14 sqm	23.14
13	12 mm cement plaster for grading on top of roof finished with a floating coat of neat cement of mix : 1:4 (1cement: 4 fine sand). Area as in item No. 12 above = 23.14 sqm	23.14
14	Colour washing such as green, blue or buff to give an even shade, on new work (two or more coats) with a base coat of white washing with lime. Area as item No. 8 B = 112.42 item No. 10 = 32.64 item No. 11 = 32.64 Total 177.7 sqm	177.7
15	Fixing chowkhat in existing opening in brick/RCC wall with dash fasteners/chemical fasteners of appropriate size (3 nos on each vertical member of door chowkhat and 2 each vertical member of window chowkhats), including cost of dash fasteners/chemical fastener. Door 1 Window 3 Total 4 Nos.	4

### नोट

- (i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम नं० 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत को अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- (ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- (iii) उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश प्राप्ति की तिथि से लगभग ...90..... दिनों के अंदर पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्य आदेश में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार दंड देय होगा। कार्य हेतु वास्तविक अवधि/ तारीख, कार्य आदेश में दी जायेगी। कार्य हेतु अधिक समय की मांग बिना समुचित कारण के स्वीकार नहीं होगी तथा इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (iv) अपंजीकृत फर्म द्वारा कोटेशन के साथ **रु० 5600 का एफडीआर/सीडीआर के रूप में अग्रिम धनराशि प्रबंधक, शासकीय अफ्रीम एवं क्षारोद कारखाना, गााजीपुर के नाम टेन्डर प्रति के साथ जमा करना होगा।** जमानत राशि निविदा के साथ न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कोटेशन के संदर्भ में पूर्व में जमा बिड सैक्योरिटी/जमानत राशि को इस कोटेशन हेतु समायोजन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। असफल बिडर्स को उनकी जमानत राशि कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त वापर कर दी जाएगी।
- (v) फर्मों द्वारा दिये गये दर की वैधता खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी।
- (vi) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गए समय सीमा में कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा इस संबंध में ज्यादा समय अवधि की मांग की जाती है उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।
- (vii) कार्य में अयुक्तियुक्त (**Unreasonable**) देरी होने से कार्य आदेश /कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।
- (viii) दर दाता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
- (ix) महाप्रबंधक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।
- (x) महा प्रबंधक को उपरोक्त किसी भी शर्त/शर्तों के शिथिल करने का अधिकार होगा।
- (xi) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एवं अ-परकाम्य (नान-निगोसियेबुल) होगा तथा दर आदि को कम करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
- (xii) पैन कार्ड की छाया प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- (xiii) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेण्ट्रल रूम) सं० 195 / 1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन नं० 09683900013 एवं जी० एस० टी० नं० 09AAAGG0195B1ZS ग्रा fdl h Hkh 'kr7 dks f' kffky dks f' kffky dj us dk vf/kdkj] mi ; ढr dkj .k gkus i j egki xll/kd dks gtxkA
- संलग्नक :- कोटेशन प्रोफार्मा

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी

**कोटेशन प्रोफार्मा**

सेवा में,

महाप्रबंधक

शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना

गाजीपुर

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा0 सं0 .....2/2/भवन/2013 दिनांक 09.07.2018 के संदर्भ में मेरा दर निम्नवत है।

**(अ) दर तथा आइटम वार विवरण**

क्र सं	विषय:- पोस्ट सं0 8,वॉच टॉवर निर्माण के सम्बन्ध में ।	मात्रा/संख्या	दर /यूनिट	कर, यदि देय हो	कुल कीमत
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas,earth (exceeding 30 cm in depth 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed. All kinds of soil cum. 1x2.24x2.24x1.8 met= 10.368 cmt	10.368			
2	brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: with cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand. 4x.2x.3x5mt =1.2 cmt	1.2			
3	brick on edge flooring with bricks of class designation 7.5 on a bed of 12 mm cement mortar, including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non modular bricks: 1:4 (1 cement: 4 coarse sand). 1x5x5met = 25 sqm	25			
4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering by 1:4:8 (1 cement : 4 coare sand :8 graded stone aggregate 40 mm nominal size). 1x2.4x2.4x.15met = .864 cmt	0.864			
5	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement- all work up to plinth level. 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand :4 graded stone aggregate 20 mm nominal size). Piller 1x2.24x2.24x.3 met = 1.728 4x.75x.75x.45 met = 1.0125 4x.45x.45x.45 met = 0.3645 4x.3x.3x.45 met = 0.162 Total = 3.267 cmt	3.267			
6	Reinforced cement concrete work in beams, suspended floors, roofs having slope up to 15 landing, balconies, shelves, chajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, with 1:2:4 ( 1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size). Piller 4x.3x.3x9 met = 3.24 Beam 8x.3x.3x1.8 met = 1.296 4x.3x.3x3.3 met = 1.188 linter 4x.3x.2x1.2 met = .288 Roof 1st 1x3.3x3.3x.1 met = 1.089 Top roof 1x3.5x3.5x.1 met = 1.225 Piller for railing 8x.3x.2x1 met = .48 Total 8.806 cmt	8.806			
7	Steel reinforcement for RCC work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete by hot rolled deformed bars. wight @ 2% valume of item No. 5&6 = .2415 cmtx7800= 1833.39 Kg. steel wight @ 7800 Kg. /cmt Total 1833.39 Kg.	1833.39			
8	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for. A In Plinth 1x4x2.4x.3 = 2.88 4x4x.75x.45 = 5.4 4x4x.45x.45 = 3.24 4x4x.3x.45 = 2.16 Total =13.68 B above GL 4x4x.3x9 = 43.2 8x4x.3x1.8 = 17.28 4x4x.3x3.3 = 15.84 4x4x.2x1.2 = 3.84 1x1x3.3x3.3 = 10.89 1x1x3.5x3.5 = 12.25 8x4x.2x1 = 6.4 side of roof 1x4x3.3x.1 = 1.32 1x4x3.5x.1 = 1.4 Total = 112.42 Total A+B 126.1 sqm	126.1			
9	Half brick masonry with common burnt F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in super structure above plinth level up to floor V level. By cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) Room 4x2.7x1.2 = 12.96 sqm Railling 4x3.3x1 = 13.2 sqm Total 26.16 sqm	26.16			

10	12 mm cement plaster of mix 1:6 (1 cement:6 coarse sand) Room 4x2.7x1.8 = 19.44 sqm Railling 4x3.3x1 = 13.2 sqm Total 32.64 sqm	32.64			
11	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:6 (1 cement:6 coarse sand) Area as above item No. 10 = 32.64 sqm	32.64			
12	6 mm cement plaster in ceiling of mix ; 1:3 (1 cement : 3 fine sand) 1x3.3x3.3 = 10.89 sqm 1x3.5x3.5 = 12.25 sqm Total 23.14 sqm	23.14			
13	12 mm cement plaster for grading on top of roof finished with a floating coat of neat cement of mix : 1:4 (1cement: 4 fine sand). Area as in item No. 12 above = 23.14 sqm	23.14			
14	Colour washing such as green, blue or buff to give an even shade, on new work (two or more coats) with a base coat of white washing with lime. Area as item No. 8 B = 112.42 item No. 10 = 32.64 item No. 11 = 32.64 Total 177.7 sqm	177.7			
15	Fixing chowkhat in existing opening in brick/RCC wall with dash fasteners/chemical fasteners of appropriate size (3 nos on each vertical member of door chowkhat and 2 each vertical member of window chowkhats), including cost of dash fasteners/chemical fastener. Door 1 Window 3 Total 4 Nos.	4			
महा योग अंको में					

महा योग शब्दों में ( रु.....मात्र)

**(ब) नियम व शर्तें**

- (i) मैं उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करूंगा। देरी से ( निर्धारित या बढ़ी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिये गए नियमो व शर्तों के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।
- (ii) अंपंजीकृत फर्म को कोटेशन के साथ रु0 6000 मात्र का सी0 डी0 आर सं0 ..... दिनांक ..... रु0 .....  
जो कि प्रबंधक, अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति के साथ जमा कर रहा हूं। मुझे उपरोक्त सी0 डी0 आर0, कार्य के संतापजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए। (लागू होने पर)
- (iii) मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी ।
- (iv) मेरे द्वारा कार्य मे अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश, कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- (v) मेरे द्वारा अन्य कोई शर्तें नहीं दी जा रही है।

( क )

भवदीय

स्थान :-

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

- (i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्रम संख्या 1 से 6 तक का सभी निविष्टियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।
- (ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।
- (iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महा योग शब्दों में अंकित किया गया है।

स्थान :-

दिनांक :-

( ख )

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

**धोषणा**

मैं श्री ..... निविदा सं0 ..... दिनांक.....

सभी नियमों को भलीभांति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूं। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितायें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा

को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है।

स्थान :-

दिनांक :-

( ग )

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)  
कार्यालय महाप्रबंधक  
शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना  
गाजीपुर (उ०प्र०)—233001

फा० सं० 2/20/भवन/2015

दिनांक 09.07.2018

प्रति

नोटिस बोर्ड/खजाना अनुभाग

महोदय,

**विषय:— Repairing of under ground pipe line effluent produce in the ALK area/ Fbbrication of the masonry drain.**

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्य / सेवाओं हेतु इस प्रतिष्ठान में पंजीकृत फर्मों से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 02.08.2018 तक .....4.00..... बजे तक दिया जा सकता है। केवल जी० एस० टी० एन० पोर्टल पर जी० एस० टी० में रजिस्टर्ड ही निविदा डालने के पात्र होंगे।,उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटेशन दिनांक 02.08.2018 को 4.30 बजे खोली जायेगी।

क्र	कार्य का नाम व विवरण -	
1	2	
1	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 meters lead as per direction of Engineer 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)  8x.75x.2= 1.2 cmt	1.2 cmt
2	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over area ( exceeding 30 cm in depth. 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed . All kinds of soil cum  8x.75x1= 6 11x.75x1= 8.25 Total =14.25 cmt	14.25 cmt
3	CC work (1 cement: 4 fine sand: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)  19x.8x.2= 3.04 cmt	3.04 cmt
4	Brick work with common burnt clay modular bricks of class designatio 7.5 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 ( 1 cement: 6 coarse sand)  Qty = 19x.8x.11= 1.67 2x19x.22x.6= 5.02 Total = 6.69 cmt	6.69 cmt
5	12 mm cement plaster of mix: 1:4 ( 1 cement: 4 coarse sand)  19x.45= 8.55 2x19x.6=22.8 31.35 Sqm	31.35 Sqm
6	Providing, hoisting and fixing up to floor five level precast reinforced cement concrete work in string courses, bands, copings, bed plates, anchor blocks, plain windows sills and the like, including the cost of required centering, shuttering but excluding cost of reinforcement, with 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand: 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size).  Size of slab= 1x.75x.1 Nos of slab= 19 Total RCC work= 19x1x.75x.1= 1.425 cmt	1.425 cmt

7	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete, upto plinth level, Hot rolled deformed bars size 12 mm length per slab = 8x1+10x.7 meter= 15 meter Total required length= 19x15= 285 meter weight@ .625 kg/meter= 285x.625= 178 kg	178 kg
8	Remove and reflexing the exiting RCC slab and cleaning the channel Length of channal 25 meter	25 mtr

### नोट

- (i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम नं० 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत को अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- (ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- (iii) उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश प्राप्ति की तिथि से लगभग ...25.... दिनों के अंदर पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्य आदेश में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार दंड देय होगा। कार्य हेतु वास्तविक अवधि/ तारीख, कार्य आदेश में दी जायेगी। कार्य हेतु अधिक समय की मांग बिना समुचित कारण के स्वीकार नहीं होगी तथा इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (iv) **अपंजीकृत फर्म द्वारा कोटेशन दिये जाने पर कार्य के रू० 1600 सी० डी० आर के रूप में अग्रिम धनराशि प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम टेन्डर प्रति के साथ जमा करना होगा।** उपरोक्त सी० डी० आर०, को कार्य के संतापजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर वापस कर दिये जाएंगे। सी० डी० आर०, टेन्डर के साथ न होने के स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) फर्मों द्वारा दिये गये दर की वैधता खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी।
- (vi) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गए समय सीमा में कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा इस संबंध में ज्यादा समय अवधि की मांग की जाती है उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।
- (vii) कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश /कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।
- (viii) दर दाता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
- (ix) महाप्रबंधक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।
- (x) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एवं अ-परकाम्य (नान-निगोसियेबुल) होगा तथा दर आदि को कम करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
- (xi) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेण्ट्रल रूम) सं० 195/1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन नं० 09683900013 एवं जी० एस० टी० नं० 09AAAGG0195B1ZS gA fdI h Hkh 'kr7 dks f' kFFky dks f' kFFky djs us dk vf/kdkj] mi ; Ør dkj .k gkus i j egki xLU/kd dks gksxkA

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

महाप्रबंधक

शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना

गाजीपुर

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा0 सं0 2/20/भवन/2015.... दिनांक 09.07.2018 के संदर्भ में मेरा दर निम्नवत है।

(अ)	दर तथा आइटम वार विवरण	मात्रा / संख्या इकाई के साथ	दर / यूनिट	कर, यदि कोई देय हो	कुल कीमत
क्र	विषय:- (2)	(3)	(4)	(5)	
1	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 meters lead as per direction of SE. 75x.2= 1.2 cmt (i/c equivalent design mix)	1.2 cmt			
2	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over area ( exceeding 30 cm in depth. 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50 8x.75x1= 6 earth to be levelled and neatly dressed . All kinds 1x.75x1= 8.25 Total =14.25 cmt	14.25 cmt			
3	CC work (1 cement: 4 fine sand: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) 19x.8x.2= 3.04 cmt				
4	Brick work with common burnt clay= 19x.8x.11= 1.67 foundation and plinth in: Cement Mortar 19x.22x.6= 5.02 Total = 6.69 cmt 19x.45= 8.55	6.69 cmt			
5	12 mm cement plaster of mix: 1:4 ( 1 2x19x.6=22.8 31.35 Sqm	31.35 Sqm			
6	Providing, hoisting and fixing up to floor five level precast reinforced cement concrete work in string courses, bands, copings, bed plates, anchor blocks, plain windows sills and the like, including the cost of required centering, shuttering but excluding cost of reinforcement of slab= 1x.75x.1 aggregate 2C Nos of slab= 19 Total RCC work= 19x1x.75x.1= 1.425 cmt	1.425 cmt			
7	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete, upto plinth level, Hot rolled deformed bars size 12 mm length per slab = 8x1+10x.7 meter= 15 meter Total required length= 19x15= 285 meter weight@ .625 kg/meter= 285x.625= 178 kg	178 kg			
8	Remove and reflexing the exiting RCC slab and cleaning the channel Length of channal 25 meter	25 mtr			

महा योग शब्दों में ( रु.....मात्र)

## (ब) नियम व शर्तें

- (i) मैं उपरोक्त कार्य को, कार्य आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करूँगा। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिये गए नियमों व शर्तों के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।
- (ii) अपंजीकृत फर्म होने के कारण सी0 डी0 आर सं0 ..... दिनांक ..... रु0 .....
- जो कि प्रबंधक, अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति के साथ जमा कर रहा हूँ। मुझे उपरोक्त सी0 डी0 आर0, कार्य के संतोषजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए। (लागू होने पर)
- (iii) मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी ।

(iv) मेरे द्वारा कार्य मे अयुक्तयुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश, कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

(v) मेरे द्वारा अन्य कोई शर्तें नहीं दी जा रही है।

( क )

स्थान :-

भवदीय

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

(i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्रम संख्या 1 से 6 तक का सभी निविदियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।

(ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा।

(iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महा योग शब्दों में अंकित किया गया है।

( ख )

स्थान :-

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

### घोषणा

मैं श्री ..... निविदा सं० ..... दिनांक.....

सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितायें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाः

( ग )

स्थान :-

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )