

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)  
कार्यालय महाप्रबंधक  
शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना  
गाजीपुर (उ०प्र०)—233001

फा० सं० 2/20/भवन/2015

दिनांक 01.05.2019

प्रति

नोटिस बोर्ड/खजाना अनुभाग

महोदय,

**विषय:— Repairing of under ground pipe line effluent produce in the ALK area/ Fbbrication of the masonry drain.**

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्य / सेवाओं हेतु इस प्रतिष्ठान में पंजीकृत फर्मों से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 28.05.2019 तक .....4.00..... बजे तक दिया जा सकता है। केवल जी० एस० टी० एन० पोर्टल पर जी० एस० टी० में रजिस्टर्ड ही निविदा डालने के पात्र होंगे।,उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटेशन दिनांक 28.05.2019 को 4.30 बजे खोली जायेगी।

क्र	कार्य का नाम व विवरण -	
1	2	
1	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 meters lead as per direction of Engineer 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)  8x.75x.2= 1.2 cmt	1.2 cmt
2	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over area ( exceeding 30 cm in depth. 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, disposed earth to be levelled and neatly dressed . All kinds of soil cum  8x.75x1= 6 11x.75x1= 8.25 Total =14.25 cmt	14.25 cmt
3	CC work (1 cement: 4 fine sand: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)  19x.8x.2= 3.04 cmt	3.04 cmt
4	Brick work with common burnt clay modular bricks of class designatio 7.5 in foundation and plinth in: Cement Mortar 1:6 ( 1 cement: 6 coarse sand)  Qty = 19x.8x.11= 1.67 2x19x.22x.6= 5.02 Total = 6.69 cmt	6.69 cmt
5	12 mm cement plaster of mix: 1:4 ( 1 cement: 4 coarse sand)  19x.45= 8.55 2x19x.6=22.8 31.35 Sqm	31.35 Sqm
6	Providing, hoisting and fixing up to floor five level precast reinforced cement concrete work in string courses, bands, copings, bed plates, anchor blocks, plain windows sills and the like, including the cost of required centering, shuttering but excluding cost of reinforcement, with 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand: 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size).  Size of slab= 1x.75x.1 Nos of slab= 19 Total RCC work= 19x1x.75x.1= 1.425 cmt	1.425 cmt

7	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete, upto plinth level, Hot rolled deformed bars size 12 mm length per slab = 8x1+10x.7 meter= 15 meter Total required length= 19x15= 285 meter weight@ .625 kg/meter= 285x.625= 178 kg	178 kg
8	Remove and reflexing the exiting RCC slab and cleaning the channel Length of channal 25 meter	25 mtr

### नोट

- (i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम नं० 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत को अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- (ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- (iii) उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश प्राप्ति की तिथि से लगभग ...25.... दिनों के अंदर पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्य आदेश में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार दंड देय होगा। कार्य हेतु वास्तविक अवधि/ तारीख, कार्य आदेश में दी जायेगी। कार्य हेतु अधिक समय की मांग बिना समुचित कारण के स्वीकार नहीं होगी तथा इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (iv) **अपंजीकृत फर्म द्वारा कोटेशन दिये जाने पर कार्य के रू० 1600 सी० डी० आर के रूप में अग्रिम धनराशि प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम टेन्डर प्रति के साथ जमा करना होगा।** उपरोक्त सी० डी० आर०, को कार्य के संतापजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर वापस कर दिये जाएंगे। सी० डी० आर०, टेन्डर के साथ न होने के स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) फर्मों द्वारा दिये गये दर की वैधता खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी।
- (vi) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गए समय सीमा में कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा इस संबंध में ज्यादा समय अवधि की मांग की जाती है उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।
- (vii) कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश /कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।
- (viii) दर दाता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
- (ix) महाप्रबंधक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।
- (x) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एवं अ-परकाम्य (नान-निगोसियेबुल) होगा तथा दर आदि को कम करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
- (xi) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेण्ट्रल रूम) सं० 195 / 1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन नं० 09683900013 एवं जी० एस० टी० नं० 09AAAGG0195B1ZS gA fdI h Hkh 'kr7 dks f' kFFky dks f' kFFky djs us dk vf/kdkj] mi ; Ør dkj .k gkus i j egki xLU/kd dks gksxkA

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

महाप्रबंधक

शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना

गाजीपुर

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा0 सं0 2/20/भवन/2015.... दिनांक 01.05.2019 के संदर्भ में मेरा दर निम्नवत है।

(अ)	दर तथा आइटम वार विवरण	मात्रा / संख्या इकाई के साथ	दर / यूनिट	कर, यदि कोई देय हो	कुल कीमत
क	विषय:- (2)	(3)	(4)	(5)	
1	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 meters lead as per direction of SE. $75 \times 2 = 1.2$ cmt (i/c equivalent design mix)	1.2 cmt			
2	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over area ( exceeding 30 cm in depth. 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50 $8 \times 75 \times 1 = 6$ earth to be levelled and neatly dressed . All kinds $1 \times 75 \times 1 = 8.25$ Total = 14.25 cmt	14.25 cmt			
3	CC work (1 cement: 4 fine sand: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) $19 \times 8 \times 2 = 3.04$ cmt				
4	Brick work with common burnt clay $19 \times 8 \times 11 = 1.67$ foundation and plinth in: Cement Mortar $19 \times 22 \times 6 = 5.02$ Total = 6.69 cmt $19 \times 45 = 8.55$	6.69 cmt			
5	12 mm cement plaster of mix: 1:4 ( 1 $2 \times 19 \times 6 = 22.8$ 31.35 Sqm	31.35 Sqm			
6	Providing, hoisting and fixing up to floor five level precast reinforced cement concrete work in string courses, bands, copings, bed plates, anchor blocks, plain windows sills and the like, including the cost of required centering, shuttering but excluding cost of reinforcement of slab= $1 \times 75 \times 1$ aggregate 2C Nos of slab= 19 Total RCC work= $19 \times 1 \times 75 \times 1 = 1.425$ cmt	1.425 cmt			
7	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete, upto plinth level, Hot rolled deformed bars size 12 mm length per slab = $8 \times 1 + 10 \times 7$ meter= 15 meter Total required length= $19 \times 15 = 285$ meter weight@ .625 kg/meter= $285 \times 625 = 178$ kg	178 kg			
8	Remove and reflexing the exiting RCC slab and cleaning the channel Length of channal 25 meter	25 mtr			

महा योग शब्दों में ( रु.....मात्र)

## (ब) नियम व शर्तें

- (i) मैं उपरोक्त कार्य को, कार्य आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करूँगा। देरी से ( निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद ) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिये गए नियमों व शर्तों के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।
- (ii) अपंजीकृत फर्म होने के कारण सी0 डी0 आर सं0 ..... दिनांक ..... रु0 .....
- जो कि प्रबंधक, अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति के साथ जमा कर रहा हूँ। मुझे उपरोक्त सी0 डी0 आर0, कार्य के संतोषजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए। (लागू होने पर)
- (iii) मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने के तिथि/दिन से 90 ( नब्बे ) दिनों की होगी ।

(iv) मेरे द्वारा कार्य मे अयुक्तयुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश, कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

(v) मेरे द्वारा अन्य कोई शर्तें नहीं दी जा रही है।

( क )

स्थान :-

भवदीय

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

(i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्रम संख्या 1 से 6 तक का सभी निविदियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।

(ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा।

(iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महा योग शब्दों में अंकित किया गया है।

( ख )

स्थान :-

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )

### घोषणा

मैं श्री ..... निविदा सं० ..... दिनांक.....

सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितायें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाः

( ग )

स्थान :-

दिनांक :-

( हस्ताक्षर )

( फर्म की सील )

( फर्म का पूरा नाम व पता )